STADT WIL

Beilage 03

Umgestaltung Hubstrasse

Bauprojekt

Situation Teil 1 1:200

DEPARTEMENT BAU, UMWELT UND VERKEHR
Tiefbau
Hauptstrasse 20, 9552 Bronschhofen
Telefon 071 914 47 19
tiefbauamt@stadtwil.ch www.stadtwil.ch

gruner Gruner AG
Wilerstrasse 1, CH-9230 Flawil
T +41 71 393 20 10, www.gruner.ch

Format 60 x 273 cm		Plan Nr: 215'435'000-32.101	
Entwurf	Gezeichnet	Geprüft	Datum
besh	besh	tro	30. April 2026

Legende :

best. Fahrbahn	Bankett
best. Gehweg / Übrige Befestigunen	Rabatte
best. Mauer	Rabatte gepflästert
best. Zufahrt	Anpassungen Belag
best. Baum	Anpassungen Chausierung
best. Kandelaber	Anpassungen Verbundsteinpflästerung
best. Entwässerungsschacht	Anpassungen Grünfläche
Fahrbahn Vollausbau	Abbruch
Fahrbahn erhöht	Provisorium
Fahrbahn Bushaltestelle	Drittprojekt
Gehweg Vollausbau	Zukunftsprojekt Stadt Wil
Gehweg Gussasphalt	Baum proj.
Gehweg Absenkung	Kandelaber proj.
	Entwässerungschacht proj.

Legende Anschlüsse:

RaWa
8

Bezeichnungen:

Bu	Bundstein	(TBA 222-02)
DoBu	Doppelbundstein	(TBA 222-02)
St	Stellplatte	(TBA 222-03.1)
Ra	Randstein 12-15cm	(TBA 222-03.1)
RaWa	Rand- und Wasserstein	(TBA 222-03.1)
BuRa	Busrandstein Gallus-Bord	(TBA 222-08.1)

Anschlag in cm

Dargestelltes Beispiel:
Rand- mit Wasserstein, Anschlag 8cm

Oberbautypen:

Oberbau Fahrbahn

Deckschicht	SDA 4-12 B70/100	3.0cm
Tragschicht	AC T 22 N B70/100	10.0cm
Fundationsschicht	UG 0/45 OC 85	45.0cm
Total		58.0cm

Oberbau Gehweg

Deckschicht	AC 8 N B70/100	3.0cm
Tragschicht	AC T 16 N B70/100	5.0cm
Zusatzschicht*	AC T 16 N B70/100	5.0cm
Fundationsschicht	UG 0/45 OC 85	30.0cm
Total		43.0cm

* bei Überfahrten

Oberbau Fahrbahn (Teilausbau)

Deckschicht	SDA 4-12 B70/100	3.0cm
Tragschicht	AC T 22 N B70/100	10.0cm
Fundationsschicht best.	UG 0/45 OC 85	~45.0cm
Total		~58.0cm

Oberbau Bushaltestelle

Deckschicht	SDA 4-12 PmB E 45/80	3.0cm
Tragschicht	AC T 22 S B50/70	10.0cm
Zusatzschicht	AC F 22 B50/70	9.0cm
Fundationsschicht	UG 0/45 OC 85	min. 40.0cm
Total		min. 62.0cm

Baumbilanz:

	Bestehend	Fällen	Pflanzen	Bilanz	Differenz
Bäume öffentlich	0	0	0	0	+0
Bäume auf Privatgrund	---	0	5	---	+5

