STADT WIL

Beilage 4

Umgestaltung Glärnischstrasse

Bauprojekt

Situation Teil 2 1:200

DEPARTEMENT BAU, UMWELT UND VERKEHR
Tiefbau
Hauptstrasse 23, 9552 Bronschhofen
Telefon 071 913 53 53
tiefbau@stadtwil.ch www.stadtwil.ch

gruner
Gruner AG, 9001 St.Gallen, T 058 463 57 57
T +41 71 353 72 72, www.gruner.ch

Format: 90 x 231 cm			Plan Nr: 2191619155.32.002
Entwurf	Vorvisum	Visum	Datum
kam	kam	ks	06. April 2026

Legende :

- best. Fahrbahn
- best. Gehweg / Übrige Befestigungen
- best. Mauer
- best. Bord
- best. Bäume
- best. Kandelaber
- Fahrbahn Schwerverkehrsgeschwindigkeit
- Fahrbahn Velobusbahn
- Fahrbahn anfahrt
- Gehweg Velobusbahn
- Gehweg Velobahn
- Gehweg Gussasphalt
- Gehweg Abwechslung
- Bankett
- Rabatte
- Rabatte gepflästert
- Anpassungen Gehweg
- Anpassungen Chaussierung
- Anpassungen Verbundsteinpflästerung
- Anpassungen Grünfläche
- Abbruch
- Provisorium
- Zufahrtsstrasse
- Zufahrtsportalt Stadt Wil
- Baum proj.
- Kandelaber proj.
- Erschliessungsrichtachse proj.

Legende Abschlüsse:

- Begrenzungen
  - Kies (SN 640 461)
  - Kies Kiesfundament (SN 640 461)
  - Nr. Rollstein (SN 640 461-1)
  - Kies Rollstein, 15 cm (SN 640 461-2)
  - Kies Kant und Rinnenstein (SN 640 461-3)
  - Kies Kant und Rinnenstein (SN 640 461-4)
- Anschlag in ort-
  - Ungegrabtes Bereich
  - Band- mit Kiesanlage, Anschlag Kies

Oberbautypen:

Oberbau Fahrbahn

Deckschicht	AC 8 S 4 N 640 845	4 cm
Tragschicht	AC T 8 S 4 N 640 852	10 cm
Fundationsschicht	AC T 22 S 640 852	18 cm
Frostschutzschicht	SN 640 440 / 06	36 cm
Total		68 cm

Oberbau Gehweg

Deckschicht	AC 8 S 4 N 640	3 cm
Tragschicht	AC T 8 S 4 N 640	8 cm
Fundationsschicht	SN 640 440 / 06	36 cm
Total		47 cm

Oberbau Fahrbahn (Velobusbahn)

Deckschicht	SDA 4 V 4 N 640 845	4 cm
Tragschicht	AC T 22 S 640 852	22 cm
Fundationsschicht	SN 640 440 / 06	36 cm
Total		62 cm

Oberbau Gehweg (Gussasphalt)

Deckschicht	MA 11 N	3 cm
Tragschicht	AC T 8 S	8 cm
Total		11 cm

Oberbau Bushaltestelle

Deckschicht	SDA 4 V 4 N 640 845	4 cm
Tragschicht	AC T 22 S 640 852	22 cm
Tragschicht	AC T 32 S 640 852	32 cm
Fundationsschicht	SN 640 440 / 06	min. 40 cm
Total		min. 98 cm

Baumbilanz:

	Bestand	Fällen	Pflanzen	Bilanz	Differenz
Bäume öffentlich	7	5	7	7	+7
Bäume auf Privatgrund	–	12	11	–	-1